

ACT ADITIONAL NR. 1 din data de 17.10.2024
LA CONTRACTUL DE EXECUTIE SI LUCRARI NR. 6239/14.10.2024

Partile:

S.C. ALGORITHM CONSTRUCTII S3 S.R.L., cu sediul in Bd. Basarabia nr. 256, corp C1, Sector 3, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/8651/08.06.2017, avand CUI RO 37714360, cont bancar nr. RO32BTRLRONCRT0414912701 deschis la Banca Transilvania, reprezentata prin Radu-Alin Panait, cu functia de Presedinte CA , denumita in cele ce urmeaza "**BENEFICIAR**",

si

SC PREMIUM WINDOWS & CONSTRUCT S.R.L., persoană juridică română, cu sediul social în Mun. Bucuresti, Sector 3, Str. Lt. Col. Dumitru Papazoglu nr. 68, etaj 2, ap. 5, înmatriculată în Registrul Comerțului sub nr. J40/16832/15.12.2003, avand cod unic de inregistrare 15997362, cont bancar nr. RO54CECEB000030RON2157364 deschis la CEC Bank, reprezentata prin administrator Alexandru Irod, denumita in cele ce urmeaza "**EXECUTANT/ FURNIZOR**",

Au hotărât încheierea prezentului Act Aditional la Contractul nr. 6239/14.10.2024, prin care au hotarat urmatoarele:

Art. 1. Se completeaza Anexele contractului nr. 6239/14.10.2024 cu elementele detaliate in Anexa 1 la prezentul Act Aditional.

Toate celelalte clauze contractuale raman perfect valabile si aplicabile.

Prezentul act aditional a fost încheiat astăzi, 17.10.2024, și face parte integranta din Contractul nr. 6239/14.10.2024, pe care il modifica in consecinta.

Executant,
SC PREMIUM WINDOWS &
CONSTRUCT S R L

Beneficiar,
ALGORITHM CONSTRUCTII S3 SRL

ANEXA 1
LA ACTUL ADITIONAL NR. 1 din 17.10.2024
AL CONTRACTULUI NR. 6239/14.10.2024

PANOURI DE INFORMARE CU AUTOCOLANT SI SISTEM DE PRINDERE

2500 buc panouri cu specificatiile de mai jos:

Pret unitar/panou (material+manopera montaj panou pe structura existenta) – 195 lei/buc + tva

TOTAL: 487.500 lei + TVA

Plata la 30 zile

1. Panou din tablă:

- lăţime: 390 mm;
- înălţime: 490 mm;
- compoziţie: tablă zincată, cu grosimea de 1 mm
- panoul va fi conform reglementărilor în vigoare, va fi confecţionat prin ambutisare din tablă de oţel, cu grosimea de 1 mm.
- toate elementele metalice vor fi tratate anticoroziv, prin vopsire în câmp electrostatic cu vopsea pudra RAL 7016
- vopseaua va corespunde materialului din care sunt confecţionate produsele, să reziste la intemperii şi să nu se cojească.

2. Sistem de prindere

- 2 sisteme de prindere
- Sistemul de prindere cuprinde: 100-120 cm bandă perforată, 2 şuruburi, 2 piuliţe/panou.
- Şuruburile şi piuliţele utilizate protejate anticoroziv, prin zincare sau cadmiere.

• Elementele de fixare (bandă) utilizată pentru fixarea panoului, vor fi protejate anticoroziv printr-un procedeu de tratare chimică sau zincare şi vopsire în câmp electrostatic, astfel încât să se asigure o durată de exploatare egală cu cea a panoului suport

3. Autocolant

- Lăţime: 390 mm;
- Înălţime: 490 mm;
- Culoare: fundal alb.

- Rezistență mare la raze UV, intemperii și trafic intens;
- Certificat de conformitate și calitate eliberat de producător
- Autocolantele au o bună aderență la suport, îndepărtarea prin jupuire neputând fi posibilă fără distrugerea acestora

Executant,
SC PREMIUM WINDOWS &

Beneficiar,
ALGORITHM CONSTRUCTII S3 SRL