

ACT ADITIONAL NR.12 din data de 13.06.2025
LA CONTRACTUL DE PRESTARI SERVICII SI PROIECTARE NR. 7079/21.12.2023

Partile:

1.1 ALGORITHM CONSTRUCȚII S3 S.R.L., cu sediul social in Bd. Basarabia nr. 256, Corp C1, Sector 3, înmatriculata la Registrul Comerțului sub nr. J40/8651/2017, CUI RO37714360, RO32BTRLRONCRT0414912701 deschis la Banca Transilvania, reprezentata prin Adascalita Liviu, cu funcția de Director General, în calitate de **BENEFICIAR**,

si

1.2 NECRIS FOREST SRL, cu sediul în Str. Valea Uzului nr. 198, Loc. Darmaneti, Jud. Bacau, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J4/1043/2014, CUI RO33785481, cont bancar având cod IBAN RO37RZBR0000060019052176, deschis la Raiffeisen Bank, legal reprezentată prin Ghinet Cristian, având funcția de administrator, în calitate de **PRESTATOR**.

Au hotărât încheierea prezentului Act Adicional la Contractul de prestari servicii si proiectare nr. 7079/21.12.2023, prin care au hotarat urmatoarele:

Art. 1. Se completeaza Anexele contractului de prestari servicii si proiectare nr. 7079/21.12.2023 cu elementele detaliate in **Anexa 1 si Anexa 2** la prezentul Act Adicional.

Toate celelalte clauze contractuale raman perfect valabile si aplicabile.

Prezentul act aditional a fost încheiat astăzi, 13.06.2025, și face parte integranta din Contractul de prestari servicii si proiectare nr. 7079/21.12.2023, pe care il modifica in consecinta.

**R
T SRL**

ANEXA 1

LA ACTUL ADITIONAL NR.12
AL CONTRACTULUI DE PRESTARI SERVICII SI PROIECTARE NR. 7079/21.12.2023

Nr. Crt	Denumire	U.M.	Cantitate	Pret unitar	Pret unitar	Total
	Camera tehnica - Hala Laminor			Material	Manopera	
1	Montaj - Pompa de caldura 180 kW	buc	8	0.00	4500.00	36000.00
2	· Vana cu 3 cai de deviere (ON-OFF), prindere cu flanse si servomotor 230 V, inclusiv material marunt de etansare DN 200, R/P FLANSA · $Q_{vs} = 500.0 \text{ m}^3/\text{h}$ · $\Delta p = 38 \text{ kPa}$	buc	1	56820.00	4850.00	61670.00
3	POMPA ELECTRONICA GRUNDFOS CIRCUIT CONDENSATOR · $Q = 48.96 \text{ m}^3/\text{h}$ · $I = 7.00 \text{ mCA}$ · $\Phi/\text{ABSORBITA} = 1.564 \text{ kW } 1\sim/ 230 \text{ V/ } 50 \text{ Hz}$	buc	8	21262.50	2722.00	191876.00
4	Cazan in condensatie 300 kW Include cos de fum, neutralizator de condens	ans	2	100890.00	19200.00	240180.00
5	Cablu LIHCH 2x1 mmp	M	5400.00	2.64	13.20	85530.60
6	Cablu LIHCH 2x1.5 mmp	M	540.00	3.19	13.20	8847.90
7	Cablu LIHCH 5x1 mmp	M	5400.00	6.36	13.20	105607.80
8	Cablu N2XH 3x1.5 mmp	M	2892.00	4.16	13.20	50205.12
9	Cablu N2XH 4x1.5 mmp	M	498.00	5.59	13.20	9357.42
10	Cablu N2XH 4x2.5 mmp	M	384.00	5.80	13.20	7296.00
11	Cablu N2XH 4x4 mmp	M	216.00	12.48	13.20	5546.88
12	Cablu N2XH 3x2.5 mmp	M	516.00	6.24	13.20	10031.04
13	Cablu N2XH 5x2.5 mmp	M	540.00	9.23	13.20	12112.20
14	Cablu N2XH 3x50+25 mmp	M	300.00	135.95	45.76	54514.20
15	Cablu N2XH 3x35+25 mmp	M	144.00	128.12	45.76	25038.00
16	Cap terminal Papuc Cu 50mmp M10	BUC	50.00	5.12	21.50	1331.10
17	Cap terminal Papuc cu 25 mmp M10	BUC	20.00	2.41	17.50	398.10
18	Etichetare si marcare capete terminale cabluri	buc	150.00	3.00	3.50	975.00
19	Element conexiune pompe PG32	BUC	31.00	12.50	4.50	527.00
20	Doza derivatie ip 44	BUC	90.00	20.02	147.90	15112.80
21	Conexiuni Centrala termica inclusiv ModBus Cascadare	BUC	2.00	5540.00	455.00	11990.00
22	Conexiuni turn racire, inclusiv ModBus Cascadare	BUC	2.00	7255.00	255.00	15020.00
23	Conexiuni Pompa circulare apa	BUC	31.00	244.00	125.00	11439.00
24	Montaj senzor temperatura/presiune	BUC	77.00	175.00	60.00	18095.00
25	Pat de cabluri 100x60mm - din tabla perforata, cu sistem de imbinare prin clipsare, grosime tabla 0.75mm, din OL-Zn in banda, piesă de legătură integrată, cu toate accesoriile	M	84.00	18.85	84.31	8665.44
26	Pat de cabluri 200x60mm - din tabla perforata, cu sistem de imbinare prin clipsare, grosime tabla 0.75mm, din OL-Zn in banda, piesă de legătură integrată, cu toate accesoriile	M	84.00	34.96	84.31	10018.68
27	Pat de cabluri 300x60mm - din tabla perforata, cu sistem de imbinare prin clipsare, grosime tabla 0.75mm, din OL-Zn in banda, piesă de legătură integrată, cu toate accesoriile	M	120.00	52.30	92.00	17316.00

28	Pat de cabluri 400x60mm - din tabla perforata, cu sistem de imbinare prin clipsare, grosime tabla 0.75mm, din OL-Zn in banda, piesă de legătură integrată, cu toate accesoriile	M	24.00	69.50	105.80	4207.20
29	Accesorii de prindere agrementate si speciale de la furnizor, ancore mecanice/chimice cu agrement de la furnizor, elemente de sustinere - tija filetata si sina profilata cu certificare RF	ANS	1.00	3800.00	2250.00	6050.00
30	Tub protectie tip PVC flexibil d=20 mm, procurare si montare	M	550.00	1.46	9.11	5811.30
31	Platbanda OLZN 40x4 + accesorii de montaj pe perete	M	350.00	14.56	28.00	14896.00
32	piesa de separatie	BUC	5.00	71.50	90.00	807.50
33	Bara echipotentializare	BUC	10.00	58.50	90.00	1485.00
34	Cablu VLPY 1x6	M	100.00	7.28	13.20	2048.00
35	Senzor detectie gaze - agent frigorific	ans	1.00	2693.70	345.00	3038.70
36	Degivrare teava OL DN 250	ans	1.00	4531.25	1300.00	5831.25
Total general fara TVA						1.058.876,23

1. Pretul este fara TVA;
2. Pretul este exprimat in LEI;
3. Cantitatea din deviz se va factura real executat;
4. Garantia este valabila 24 luni;
6. Costurile prevad prestarea serviciilor in program normal Lu-Vi, 08-17;
7. Costurile prevad efectuarea lucrarii in regim: Normal;
8. Curatenia standard este inclusa in costuri;
9. Termen maxim finalizare: 30 Octombrie 2025

BENEFICIAR,
ALGORITHM CONSTRUCTII S3 SRL

Adascalita Liviu – Director General

Bradin Mihaela – Director Financiar

Craciun Dragos – Manager Proiect

Dima Doru – Coordonator Achizitii

Popescu Cosmin – Consilier Juridic

PRESTATOR
NECRIS FOREST SRL

Ghinet Cristian - Administrator

ANEXA 2

LA ACTUL ADITIONAL NR.12
AL CONTRACTULUI DE PRESTARI SERVICII SI PROIECTARE NR. 7079/21.12.2023

NR. CRT.	DESCRIEREA ARTICOLULUI	U.M.	CANTITATE	PRET UNITAR MANOPERA	PRET UNITAR MATERIAL	PREȚ UNITAR	PRET TOTAL
1	2	3	4	5	6	7	8
2	INSTALATII DE PRESURIZARE SI EVACUARE FUM						
1.1	MATERIALE						
1.1.1	Tubulatură de ventilare din tablă de oțel galvanizat, introducere aer exterior pentru presurizare E600 120' (ho-ve) s 1500, tip LKRSS sau similar, cf. SR-EN 12101-7:2011						
	800x600	ml	6	347.20	781.20	1128.40	6770.40
	1195x595	ml	3	446.40	998.82	1445.22	4335.66
	1200x600	ml	43	446.40	998.82	1445.22	62144.46
	1400x1000	ml	80	595.20	1339.20	1934.40	154752.00
	1200x600	ml	4	446.40	1004.40	1450.80	5803.20
	1195x595	ml	1	446.40	998.82	1445.22	1445.22
	1200x600	ml	57	446.40	998.82	1445.22	82377.54
	1400x700	ml	115	520.80	1171.80	1692.60	194649.00
	1400x1000	ml	90	595.20	1116.00	1711.20	154008.00
	1000x1000	ml	2	496.00	1116.00	1612.00	3224.00
	1400x700	ml	60	520.80	1171.80	1692.60	101556.00
	1400x1000	ml	31	744.00	1339.20	2083.20	64579.20
	1000x1000	ml	1	496.00	1116.00	1612.00	1612.00
	1500x1500	ml	24	744.00	1674.00	2418.00	58032.00
	1600x1600	ml	34	793.60	1785.60	2579.20	87692.80
1.1.2	Cot din tablă de oțel galvanizat 90°, introducere aer exterior pentru presurizare E600 120' (ho-ve) s 1500, tip LKRSS sau similar, cf. SR- EN 12101-7:2011						
	1000x400	buc	7	347.20	812.44	1159.64	8117.48
	1200x600	buc	5	446.40	1245.27	1691.67	8458.35
	700x1400	buc	13	520.80	1358.89	1879.69	24435.97
	1000x1400	buc	14	595.20	1992.45	2587.65	36227.10
	1000x1400/700x1400	buc	4	595.20	1992.45	2587.65	10350.60
	1400x700	buc	28	595.20	1629.75	2224.95	62298.60
	1400x1000	buc	3	595.20	2064.99	2660.19	7980.57
1.1.3	Cot din tablă de oțel galvanizat 30°, introducere aer exterior pentru presurizare E600 120' (ho-ve) s 1500, tip LKRSS sau similar, cf. SR- EN 12101-7:2011						
	1500x1500	buc	8	744.00	710.83	1454.83	11638.64
	1600x1600	buc	10	793.60	802.78	1596.38	15963.80
1.1.4	Teu din tablă de oțel galvanizat 90°, introducere aer exterior pentru presurizare E600 120' (ho-ve) s 1500, tip LKRSS sau similar, cf. SR- EN 12101-7:2011						
	800x600/800x600/1200x600	buc	2	446.40	1030.06	1476.46	2952.92
	1500x1500/1500x1500	buc	4	744.00	2829.06	3573.06	14292.24
	1600x1600/1600x1600	buc	5	793.60	3172.42	3966.02	19830.10
1.1.5	Capac din tablă de oțel galvanizat , introducere aer exterior pentru presurizare E600 120' (ho-ve) s 1500, tip LKRSS sau similar, cf. SR- EN 12101-7:2011						
	800x600	buc	2	347.20	115.79	462.99	925.98

[illegible]

1. Pretul este fara TVA;
2. Pretul este exprimat in LEI;
3. Cantitatea din deviz se va factura real executat;
4. Garantia este valabila 24 luni;
6. Costurile prevad prestarea serviciilor in program normal Lu-Vi, 08-17;
7. Costurile prevad efectuarea lucrarii in regim: Normal;
8. Curatenia standard este inclusa in costuri;
9. Termen maxim finalizare: 30 Octombrie 2025

**BENEFICIAR,
ALGORITHM CONSTRUCTII S3 SRL**

Adascalita Liviu – Director General

Bradin Mihaela – Director Financiar

Craciun Dragos – Manager Proiect

Dima Doru – Coordonator Achizitii

Popescu Cosmin – Consilier Juridic

**PRESTATOR
NECRIS FOREST SRL**

Ghinet Cristian - Administrator