

ACT ADITIONAL NR. 1 LA CONTRACT
NR._4773/06.08.2024

Intre urmatoarele parti contractante:

SOCIETATEA H.I.T & COLD INSTAL SRL cu sediul social in Bucuresti, Al.Postavaru, nr.2A,sector 3, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului cu nr. J40/14807/2003, avand C.U.I. RO 15872695, cont RO29 BRMA 0700 0897 8210 0000 deschis la Banca Romaneasca, reprezentata legal prin Director General Chiru Daniel si Administrator Catalin Balanescu, in calitate de **PRESTATOR** si

ALGORITHM CONSTRUCTII S3 S.R.L., cu sediul social in Bd. Basarabia nr. 256, Corp C1, Sector 3, inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului sub numarul J40/8651/2017, cod de inregistrare fiscala RO37714360, cont bancar avand cod IBAN RO32BTRLRONCRT0414912701, deschis la Banca Transilvania, legal reprezentată prin **Adascalita Liviu**, avand functia de Director General, in calitate de **BENEFICIAR**.

Partile convin modificarea urmatoarelor clauze contractuale:

Art.1.1 Obiectul contractului nr. **4773/06.08.2024** se suplimenteaza cu elementele din Anexa prezentului act additional.

INSTALATII DE STINGERE INCENDII					
	Denumire servicii	U.M	CANTITATE	PRET UNITAR Manopera euro fara tva	PRET TOTAL (euro, fara TVA)
1	REVIZIE GRUP DE POMPARE PENTRU ALIMENTAREA CU APA A INSTALATIILOR DE SPRINKLERE Hydro EN 100-250/260 S2IS ASD-U1 50 Hz - 2 x Hydro EN 100-250/260, 50Hz Losses in fittings and valves not included Q = 67.5 l/s H = 86.22 m n = 100 % Pumped liquid = Water Liquid temperature during operation = 20 °C Density = 998.2 kg/m³	sist	1	2,810.00 €	2,810.00 €
2	REVIZIE GRUP DE POMPARE PENTRU ALIMENTAREA CU APA A INSTALATIILOR DE HIDRANTI Hydro EN 65-250/263 S3IS ASD-U1 50 Hz - 3 x Hydro EN 65-250/263, 50Hz Pump will be overloaded, if one pump stops Losses in fittings and valves not included Q = 252.6 m³/h H = 80.48 m n = 2 x 100 % Pumped liquid = Water Liquid temperature during operation = 20 °C Density = 998.3 kg/m³	sist	1	3,525.00 €	3,525.00 €
Valoare totala servicii revizie pompe PSI- Hala Laminor				Euro fara TVA	6,335.00 €

Verificari inainte de pornire

1.1 Verificari generale

Verificarea vizuala a conductelor si a armaturilor

Verificarea fixarii accesoriilor si ancorarea sigura a sasiului pompelor Verificarea strangerii tuturor suruburilor, piulitelor si clemelor de fixare Verificarea conexiunilor tablourilor electrice

Verificarea conexiunilor motorului Verificarea alarmelor

Verificarea de rotire libera a pompelor

Verificarea starli generale a manometrelor

Verificarea presiunii disponibile din aspiratia pompelor

Verificarea etanseitatilor, scurgerilor de apa si alte lichide din sistemul de pompare Verificarea amorsarea / aerisirea pompelor

Verificarea conditiilor de incalzire si ventilatie in camera pompelor

1.2 Verificari Pompa Pilot

verificarea conexiunilor electrice ale tabloului de comanda Verificarea starli componentelor din tabloul de comanda Verificarea conexiunilor electrice ale motorului

Verificarea prizei de presiune pentru senzorul de presiune (sistem FM) Verificarea valorii de presiune indicata de senzorul de presiune (sistem FM) Verificarea conexiunilor hidraulice si electrice ale presostatului

Verificarea valorilor de presiune start / stop Verificarea etansarii (presetupei)

Gresare rulmenti (daca sistemul permite)

1.3 Verificari Pompa Electrica

Verificarea conexiunilor electrice ale tabloului de comanda Verificarea starii componentelor din tabloul de comanda Verificarea conexiunilor electrice ale motorului

Verificarea prizei de presiune pentru senzorul de presiune (sistem FM) Verificarea valorii de presiune indicata de senzorul de presiune (sistem FM) Verificarea conexiunilor hidraulice si electrice ale presostatului

Verificarea valorilor de presiune start/ stop Verificarea etansarii (presetupei) Verificarea starii cuplajului (NKF, HSEF)

Verificarea si corectarea alinierii pompei cu motorul (NKF, HSEF) Gresare rulmenti pompa si motor (daca sistemul permite)

2. Verificari In functionare

2.1 Verificari Pompa Pilot

Verificarea scurgerilor de lichid la etansari, gamituri si armaturi Verificarea secventelor de START-STOP in modul Automat Inregistrare valori Pres. START/ Pres. STOP (se noteaza) Verificarea porniri pompei in modul Manual

Verificarea realizarii presiunii maxime

Masurarea curentului absorbit de catre motorul electric

Verificarea functionarii accesoriilor aferente (manometru, presostat, traductor, etc) Verificare alarme/avarii

Pompa ramane in regim automat de functionare

2.3 Verificari Pompa Electrica

Testarea pompei timp de 10 minute si inregistrarea indicatorilor de performanta in 3 puncte de functionare••
Qmin, Qnom, Qmax (Q, Hasp, Href, I)

Verificarea presiunii in aspiratia pompei Verificarea presiunii in refularea pompei

Verificarea scurgerilor de lichid la etansari, garnituri si armaturi

Verificarea vibratiilor si zgomotelor anormale pompa-motor Verificarea tensiunii si a amperajului de pe panoul de control Verificarea pragului de pornire al pompei si reglajul presostatelor Inregistrare valori Pres. START (se noteaza)

Verificarea pornirii pompei in modul Manual

Verificarea functionarii accesoriilor aferente (manometru, presostat, traductor, etc) Verificare alarme/avarii

Pompa ramane in regim automat de functionare

•Activitatile enumerate au caracter general si pot diferi in functie de tipul echipamentului si specificul instalatiei

•• In situatia in care este solicitata testarea echipamentului in alte puncte de functionare de catre beneficiar, acestea vor fi comunicate in site echipei de tehnicieni .

*Termen maxim de executie: 10.06.2025

Prezentul Act Aditonal s-a incheiat si semnat astazi 27.05.2025 intr-un numar de 2 (doua) exemplare, ambele cu aceeasi forta obligatorie pentru parti, fiecareia revenindu-i cate 1 (un) exemplar original.

SOCI