



## ACT ADIȚIONAL NR. 3

la **CONTRACTUL nr.2192/04.04.2025**

Încheiat între:

**ALGORITHM CONSTRUCTII S3 S.R.L.**, cu sediul social in Bd. Basarabia nr. 256, Corp C1, Sector 3, inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului sub numarul J2017008651408, cod de inregistrare fiscala RO37714360, cont bancar avand cod IBAN RO32BTRLRONCRT0414912701, deschis la Banca Transilvania, legal reprezentată prin dna. **Grosu Cristinela**, avand functia de Director General, în calitate de **CUMPARATOR**

si

**FIRE PREVENTION INSTALL SRL SRL** cu sediul social in Bucuresti, Bucuresti, Sector 4, Str. Tulnici nr. 10, Camera 1, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului cu nr. J40/4879/2020, avand C.U.I. RO 42482967, reprezentata legal prin Administrator **Tinel Catalin Tanase**, in calitate de **FURNIZOR/PRESTATOR.**

Au hotărât încheierea prezentului Act Adicional la Contractul nr. **2192/04.04.2025**, prin care au hotarat urmatoarele:

**Art. 1.** Se completeaza Anexele contractului nr. **2192/04.04.2025** cu elementele detaliate in Anexa I la prezentul Act Adicional.

Toate celelalte clauze contractuale raman perfect valabile si aplicabile.

Prezentul act aditional a fost încheiat astăzi, 10.02.2026 și face parte integranta din Contractul nr. **2192./04.04.2025**, pe care il modifica in consecinta.

**FURNIZOR/PRESTATOR**  
**SC FIRE PREVENTION INSTALL SRL**

**CUMPARATOR**  
**ALGORITHM CONSTRUCTII S3 S.R.L.**



**ANEXA 1 LA ACTUL ADITIONAL NR.3  
AL CONTRACTULUI NR. 2192/04.04.2025**

| NrCrt   | Pozitie                       | Denumire  | UM     | Cantitate | Material | Manopera | Total material | Total manopera |
|---|-------------------------------|---|--------|-----------|----------|----------|----------------|----------------|
| <b>INEL DE ALIMENTARE CU APA ZONA CLADIRI SOCIALE AXE E-G/ 7-17 PLANSA NR. S06-R10 CORPC6-C61 PLAN SUBSOL</b> |                               |   |        |           |          |          |                |                |
| 1   |                               | Sistem de alimentare cu apa rece menajera , coloana principala conducte din otel zincat cu diametre cuprinse intra DN50-Dn80 , montata prin infiletare, incuzand toate fittingurile si suportii necesari pentru montaj la inaltime de max 3m                        | sistem | 440.00    | 77.98    | 63.67    | 34312.48       | 28013.97       |
| 2   |                               | Rcorduri de sectorizare montate pe coloana principala de alimentare cu apa rece menajera , cu diametre Dn80 , montate prin infiletare, incuzand toate fittingurile si suportii necesari pentru montaj la inaltime de max 3m   | buc    | 12.00     | 708.97   | 111.55   | 8507.67        | 1338.60        |
| 3   |                               | Rcorduri de alimentare cu apa pentru viitorii consumatori, montate pe coloana principala de alimentare cu apa rece menajera , cu diametre Dn50-Dn80 , montate prin infiletare, incuzand toate fittingurile si suportii necesari pentru montaj la inaltime de max 3m | buc    | 16.00     | 566.20   | 111.55   | 9059.20        | 1784.80        |
| 4   |                               | Confectii metalice si sisteme de ancorare sisusinere a instalatiilor de alimentare cu apa rece cu diametre cuprinse intre Dn25-Dn80   | buc    | 220.00    | 16.84    | 5.94     | 3705.52        | 1306.35        |
| T0  | Total Lei inclusiv Beneficiu: |   |        |           |          |          | 88.028.59      |                |
|   | TVA                           |   |        |           |          |          | 18.486.00      |                |
| T1  | Total Lei inclusiv TVA:       |   |        |           |          |          | 106.514.60     |                |

1. Preturile contin:

- costul materialului;
- costul fortei de munca;
- schela mobila pentru lucrul la inaltime de pana la 6,00m;
- eventualele pierderi tehnologice.

2. Beneficiarul trebuie sa asigure:

- curent electric 220V;
- temperatura mediului de lucru de minim 10 grade Celsius

3. Termenul de executie:

- termenul de executie estimat este de 15 zile lucratoare de la data comenzii cumparatorului

**CONDITII COMERCIALE:**

Decontarea lucrarilor se efectueaza pe baza situatiilor de lucrari, in termen de 30 zile de la facturare  
Preturile sunt exprimate in LEI, NU INCLUD TVA-ul si sunt LOCO Bucuresti;


Modalitate de plata: prin virament bancar in termen de 30 de zile de la primirea facturii fiscale

**FURNIZOR/PRESTATOR**

SC [REDACTED]


**CUMPARATOR**


ALGORITIM CONSTRUCTII S2 S R L 











ivritanese

Doru Dima



